

załącznik nr 8a do 3/Rb/2023

SM BAZA REMONT DACHU II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>KRYCIE BLACHĄ TRAPEZOWĄ POWLEKANĄ</b>					
<b>1 REMONT POKRYCIA DACHU</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		74.40	m	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20.25	m	20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		72.952	m <sup>2</sup>	72.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.952</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-13 kalk. własna	Zabezpieczenie i przygotowanie do wywiezienia samochodami skrzyniowymi płyt eternitowych	szt		
		458.00	szt	458.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie grozu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km i utylizacja	m <sup>3</sup>		
		3.664	m <sup>3</sup>	3.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.664</b>
8	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia podsufitki z drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>		
		11.30	m <sup>2</sup>	11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
9	NNRNKB d.1 202 0529-01 analogia	(z.IV) Podsufitka blachą stalową -drewnopodobną trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łątach	m <sup>2</sup>		
		11.30	m <sup>2</sup>	11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
10	KNR 4-01 d.1 0414-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 19 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		50.39	m <sup>2</sup>	50.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.390</b>
11	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
12	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
13	NNRNKB d.1 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
14	KNR-W 2- d.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
		503.97	m <sup>2</sup>	503.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.970</b>
16	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		20.25	m	20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
17	KNR 2-02 d.1 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		

- 2 -



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		74,40	m	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
18	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 18.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
19	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 54.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.352</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 0519-08	Kolanka i zygacze przy rurach - z blachy stalowej ocynkowanej 24.00	szt. szt.	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 1212-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną kominów wentylacyjnych ponad dachem 15.00	szt. szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2 REMONT POKRYCIA DACHU - WIATY GARAŻOWE</b>					
22	KNR 4-01 d.2 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku 228.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.780</b>
23	KNR 4-01 d.2 0108-13 kalk. włas- na	Zabezpieczenie i przygotowanie do wywiezienia samochodami skrzyniowymi płyt eternitowych 230	szt. szt.	 230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
24	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km i utylizacja 3.664	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.664</b>
25	NNRNKB d.2 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 228.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.780</b>
26	KNR 4-01 d.2 0414-11	Wymiana desek czołowych wiatrownic 6.30	m m	 6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
27	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej :wiatrownica 2.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>