

Przedmiar robót

Obiekt: Remont klatek schodowych
Rodzaj robót: remontowe
Adres budowy: ul. Plac Wolności 20-22, 14-500 Braniewo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka nr 20			
1	KNR 4-01	Usunięcie starej farby na ścianach i lamperkach	m ²		
d.1	0713-02	(2,85*5,70+(2,85+5,70)*2*2,65)*4+(4,30*1,50+(4,30*1,50)*2*2,65)	m ²	286,88	
				RAZEM	286,88
2	KNR-W 2-02	Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego gr. 3 mm	m ²		
d.1	2011-02	(2,85*5,70+(2,85+5,70)*2*2,65)*4+(4,30*1,50+(4,30*1,50)*2*2,65)	m ²	286,88	
				RAZEM	286,88
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	(2,85*5,70+(2,85+5,70)*2*1,15)*4+(4,30*1,50+(4,30*1,50)*2*1,15)	m ²	164,93	
				RAZEM	164,93
4	KNR 2-02	Wyprawa tapetą natryskową	m ²		
d.1	0827-01	121,95	m ²	121,95	
				RAZEM	121,95
5	KNR 2-02	Pochwyty drewniane balustrady	m		
d.1	1208-03	(3+0,5)*9	m	31,50	
				RAZEM	31,50
6	KNR K-	Ochrona kątownikiem narożników prostych	m		
d.1	0401040	krotność=1,000	m	7,00	
				RAZEM	7,00
7	Kalk. wł.	Zabudowa rur biegnących na klatce schodowej	m ²		
d.2			m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
2		Klatka nr 22			
8	KNR 4-01	Usunięcie starej farby na ścianach i lamperkach	m ²		
d.2	0713-02	(2,85*5,70+(2,85+5,70)*2*2,65)*4+(5,70*2,67+(5,70*2,67)*2*2,65)+(2,10*1,40*4+(2,10*1,40)*2*2,65*4)	m ²	416,21	
				RAZEM	416,21
9	KNR-W 2-02	Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego gr. 3 mm	m ²		
d.2	2011-02	(2,85*5,70+(2,85+5,70)*2*2,65)*4+(5,70*2,67+(5,70*2,67)*2*2,65)+(2,10*1,40*4+(2,10*1,40)*2*2,65*4)	m ²	416,21	
				RAZEM	416,21
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	(2,85*5,70+(2,85+5,70)*2*1,15)*4+(5,70*2,67+(5,70*2,67)*2*1,15)+(2,10*1,40*4+(2,10*1,40)*2*1,15*4)	m ²	232,67	
				RAZEM	232,67
11	KNR 2-02	Wyprawa tapetą natryskową	m ²		
d.2	0827-01	183,54	m ²		
				RAZEM	183,54
12	KNR 2-02	Pochwyty drewniane balustrady	m		
d.2	1208-03	(3+0,5)*9*6	m	31,00	
				RAZEM	31,00
13	KNR K-	Ochrona kątownikiem narożników prostych	m		
d.2	0401040	krotność=1,000	m	7,00	
				RAZEM	7,00
14	Kalk. wł.	Zabudowa rur biegnących w klatce schodowej	m ²		
d.2			m ²	5,00	
				RAZEM	5,00