

**Wytyczne inwestora dla Zadania Nr 1.**

1. Przedmiar robót - Załączniki Nr 8A do 2/Rb/2022.
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik 8B do 2/Rb/2022.
3. Należy zastosować styropian o właściwościach: co najmniej EPS 100-030, 12cm.
4. Pobór energii elektrycznej i wody dla Wykonawcy możliwy tylko poprzez punkt poboru opomiarowany i wyznaczony przez pracownika SM Zatoka.
5. Należy obowiązkowo przestrzegać instrukcji wykonawczej producenta technologii wykonawczych.
6. Należy przewidzieć, że zaistnieje konieczność podwyższenia ścian ogniowych naddachowych na szczytach budynku w celu uwzględnienia grubości ocieplenia styropianem od góry stropodachu.
7. Wszelkie prace nie ujęte w przedmiarze robót a niezbędne do wykonania Wykonawca winien był uwzględnić w ofercie – **dotatkowy kosztorys.**
8. **Pozycja nr 11 w przedmiarze robót uwzględnia położenie papy podkładowej, papy wierzchniego krycia, montaż kominków oraz położenie styropapy.**

Sporządził:  
Kamil Rant