

Wytyczne inwestora dla Zadania Nr 1, 2.

1. Przedmiar robót - Załączniki Nr 8A do 3/Rb/2019.
2. Należy zastosować styropian o właściwościach: co najmniej EPS 100-038.
3. Zabezpieczenie kominów, rynien i elementów dachu przed ptakami (kolce lub spirale do ustalenia). Należy zabezpieczyć siatką metalową wyloty kominów wentylacyjnych oraz otwory wentylacyjne stropodachu.
4. Należy stosować tylko i wyłącznie materiały pokrywcze tego producenta, którego technologię stosuje się do wykonania tego zadania. Należy obowiązkowo przestrzegać instrukcji wykonawczej producenta pap czy technologii wykonawczych.
5. Pobór energii elektrycznej dla Wykonawcy możliwy tylko poprzez punkt poboru opomiarowany i wyznaczony przez pracownika SM Zatoka.
6. Należy przewidzieć, że zaistnieje konieczność podwyższenia ścian ogniowych naddachowych na szczytach budynku w celu uwzględnienia grubości ocieplenia styropianem od góry stropodachu.
7. **Zadanie nr 1:** Remont kominów: uzupełnić ubytki tynku na kominach; naprawa czap kominowych - pozycje nieujęte w kosztorysach.

Sporządził:
Kamil Rant