

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
d.1	0535-04	$(28,0*2+4,25*2+3,8*2)*2$	m	144,20	
				RAZEM	144,20
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych	m		
d.1	0535-06	$16,5*6+3,8*4+16,5*3+13,8*3+3,8*4$	m	220,30	
				RAZEM	220,30
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów	m ²		
d.1	0535-08	$28,0*0,5*4$	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
4	KNR 4-01	Drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego	m ²		
d.1	0519-01	$(27,99*11,8)*2$	m ²	660,56	
				RAZEM	660,56
5	KNR 4-01	Wymiana pokrycia z blachy na murkach ogniowych	m ²		
d.1	0533-02	$(27,99*5+11,8*5)*0,5$	m ²	99,48	
				RAZEM	99,48
6	KNR 0-22	Przygotowanie podłoża pod izolację cieplną	m ²		
d.1	0528-01	$27,99*11,8*2$	m ²	660,56	
				RAZEM	660,56
7	KNR-W 2-02	Belka przykrawędziowa zabezpieczająca styropian	m ³ drew. m ³ drew.		
d.1	0406-01	$27,99*0,18*0,18*2$		1,81	
				RAZEM	1,81
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych twardych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0608-01	$(27,99*11,8)*2$	m ²	660,56	
				RAZEM	660,56
9	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną ze styropianem gr. 8 cm	m ²		
d.1	0527-01	$(27,99*11,8)*2$	m ²	660,56	
				RAZEM	660,56
10	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
d.1	0301-03	$28*4$	m	112,00	
				RAZEM	112,00
11	KNR K-05	Montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	0301-06	$6*2$	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
12	KNR K-05	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
d.1	0302-02	$16,5*6*2$	m	198,00	
				RAZEM	198,00
13	KNR 0-22	Obróbki murów ogniowych z papy termozgrzewalnej 30 cm	mb		
d.1	0529-04	$11,8*5$	mb	59,00	
				RAZEM	59,00
14	KNR 0-22	Obróbki kominów taśmą uszczelniającą	mb obwo- du mb obwo- du		
d.1	0529-06	$((0,9+0,6+0,6)*2*2+(0,6+0,4+0,6)*2*6)*2$		55,20	
				RAZEM	55,20