

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KŁATEK					
1	KLATKI SCHODOWE				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad	m ²		
d.1	1202-09	5 m ² - ponad lamperią	m ²	545.540	
		545.54			
				RAZEM	545.540
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad	m ²		
d.1	1202-09	5 m ² - sufitu	m ²	383.860	
		383.86			
				RAZEM	383.860
3	KNR-W 4-	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	01 1208-02		m ²	735.510	
		735.51			
				RAZEM	735.510
4	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-	m ²		
d.1	0815-04	nych	m ²	545.540	
		545.54			
				RAZEM	545.540
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa-	m ²		
d.1	0815-05	nych	m ²	383.860	
		383.86			
				RAZEM	383.860
6	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ościeżach z elem.pref.i bet.wylewa-	m ²		
d.1	0815-04	nych	m ²	140.270	
		140.27			
				RAZEM	140.270
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	545.540	
		545.54			
				RAZEM	545.540
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	podłóży gipsowych z gruntowaniem- sufitu	m ²	383.860	
		383.86			
				RAZEM	383.860
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży gruntem szczepnym ścian lamperii	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	735.510	
		735.51			
				RAZEM	735.510
10	KNR 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk.ręcznie na	m ²		
d.1	0827-01	ścianach	m ²	661.060	
	analogia	661.06			
				RAZEM	661.060
11	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-04		m ²	74.450	
		74.45			
				RAZEM	74.450
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm ukła-	m		
d.1	1120-04	dane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	483.040	
		483.04			
				RAZEM	483.040
13	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm ukła-	m		
d.1	1120-05	dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(podesty i spoczniki)	m	235.840	
		235.84			
				RAZEM	235.840
14	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 20 cm ukła-	m		
d.1	1120-06	dane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną- biegi przy stop-	m	106.500	
		niach			
		106.50			
				RAZEM	106.500
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków biegów schodo-	m		
d.1	1509-05	wych i cokolików o wys.do 20cm na tynkach- policzki biegów pod balustradą	m	100.200	
		100.20			
				RAZEM	100.200
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków biegów schodo-	m		
d.1	1509-05	wych i cokolików o wys.do 20cm na tynkach-przednózki	m	453.600	
		453.6			
				RAZEM	453.600
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05		m ²	126.000	
		126.00			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	126.000
18	KNR K-04 d.1 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem-ościeża i belki	m		
		548.16	m	548.160	
				RAZEM	548.160
19	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- listwa drewniana	m ²		
		7.52	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
21	KNR 4-01 d.1 0914-06	Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna miękkiego	m		
		138.5	m	138.500	
				RAZEM	138.500
22	KNR 4-01 d.1 0914-07	Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna miękkiego	szt.		
		43.00	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
23	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2- d.1 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		121.60	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
2 WIATROŁAPY					
26	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ponad lamperią	m ²		
		29.93	m ²	29.930	
				RAZEM	29.930
27	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
28	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		29.93	m ²	29.930	
				RAZEM	29.930
29	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
30	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		53.48	m ²	53.480	
				RAZEM	53.480
31	KNR 4-01 d.2 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwiczki szafek	m ²		
		11.8	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
32	KNR 4-01 d.2 1301-09	Wymiana lub uzupełnienie - montaż maskownic	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNR 2-02 d.2 1215-04	Tablice ogłoszeniowe osadzone w ścianach o pow.elem.do 1 m ²	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-02 d.2 1219-03	Wycieraczki do obuwia - gumowe	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000