

2 MONTAŻ ZADASZEŃ NAD BALKONAMI 4szt					
21	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe - montaż 4 szt zadaszeŃ nad balkonami ostatniej kondygnacji	m ²		
d.2	1220-04				
	analogia				
		6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3 REMONT BALKONÓW Z WYMIANĄ BALUSTRAD					
22	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.3	1604-02				
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
23	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.3	0811-07				
		29.45	m ²	29.450	
				RAZEM	29.450
24	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.3	0804-07				
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
25	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08				
		8.55	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
26	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na płytach balkonowych- betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0519-06				
	analogia	24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
27	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.3	1102-01				
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
28	KNR-W 2-	Izolacja poziomapapą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.3	02 0504-01				
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
29	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0506-03				
		8.55	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
30	KNR-W 2-	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.3	02 1116-02				
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
31	KNR-W 2-	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5	m ²		
d.3	02 1116-03				
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
32	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.3	1118-03				
		24.70	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
33	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.3	1119-02				
		55.10	m	55.100	
				RAZEM	55.100
34	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.3	1202-08				
		21.28	m ²	21.280	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.280
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	21.28	m ²	21.280	
				RAZEM	21.280
36	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m ²		
d.3	0103-08	21.28	m ²	21.280	
				RAZEM	21.280
37	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.3	0104-01	57.00	m	57.000	
				RAZEM	57.000
38	KNR K-04	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²		
d.3	0202-09	21.28	m ²	21.280	
				RAZEM	21.280
39	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	0202-02	21.28	m ²	21.280	
				RAZEM	21.280
40	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km i utylizacja	m ³		
d.3	0108-09	1.824	m ³	1.824	
				RAZEM	1.824
41	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe - montaż 4 szt zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji	m ²		
d.3	1220-04	0	m ²	0.000	
	analogia			RAZEM	0.000
42	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
d.3	1306-01	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
43	KNR-W 2-	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym - boki balustrady	m		
d.3	02 1209-02	22.80	m	22.800	
				RAZEM	22.800
44	KNR-W 2-	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m		
d.3	02 1208-01	26.60	m	26.600	
				RAZEM	26.600