

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POKRYCIA DACHU					
1 REMONT POKRYCIA Z DOCIEPLENIEM					
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		72.00	m	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzyms, kominy, szczyty	m ²		
		47.40	m ²	47.400	
				RAZEM	47.400
3	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa nad pasem	m ²		
		21.60	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 0-22 d.1 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
		392.82	m ²	392.820	
				RAZEM	392.820
6	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - kominy	mb		
		72.10	mb	72.100	
				RAZEM	72.100
7	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms	m ²		
		38.18	m ²	38.180	
				RAZEM	38.180
8	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej : pas nadrynnowy, kominy-listwa dociskowa, uskok	m ²		
		29.19	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
9	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		72.00	m	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR-K 5 d.1 0301-06	Montaż lei spustowych - sztucery	szt		
		8.00	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-02 d.1 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 10 m	kol.		
		3.00	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - kłapa wyłazu	m ²		
		0.79	m ²	0.790	
				RAZEM	0.790
13	KNR 2-15 d.1 0209-04	Montaż rur wywiewnych z PCV o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.1 0209-05	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 80 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-15 d.1 0209-06	Montaż rur wywiewnych z PC o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 KOMINY					
16	KNR K-04 d.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		28.80	m	28.800	
				RAZEM	28.800
17	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		36.90	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- kominy 36.90	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
19	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej : kaplistwy na czapach 13.22	m ² m ²	13.220	
				RAZEM	13.220
20	KNR 0-15II d.2 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z za-gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową j - jedna warstwa 19.74	m ² m ²	19.740	
				RAZEM	19.740
21	KNR 2-02 d.2 1215-01	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
3 INSTALACJA ODGROMOWA					
22	KNR 5-08 d.3 0602-01 kalk. włas- na	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej 170.00	m m	170.000	
				RAZEM	170.000