

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KLATEK					
1 REMONT KLATEK					
1	KNR 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folia	m ²		
d.1	1216-01	17.05	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-sufity, belki i biegi	m ²		
d.1	1202-09	68.58	m ²	68.580	
				RAZEM	68.580
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ściany - ponad lamperią	m ²		
d.1	1202-09	121.34	m ²	121.340	
				RAZEM	121.340
4	KNR 2-02	Jednokrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1505-09	187.12	m ²	187.120	
				RAZEM	187.120
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych ponad lamperią	m ²		
d.1	0815-04	121.34	m ²	121.340	
				RAZEM	121.340
6	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach, belkach i biegach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	65.78	m ²	65.780	
				RAZEM	65.780
7	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	132.50	m	132.500	
				RAZEM	132.500
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	189.92	m ²	189.920	
				RAZEM	189.920
9	KNR-W 4-	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	01 1208-02	83.08	m ²	83.080	
				RAZEM	83.080
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym ścian lamperii	m ²		
d.1	202 1134-02	83.08	m ²	83.080	
				RAZEM	83.080
11	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy gramaplast o wielkości kamienia 2 mm sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0109-02	83.08	m ²	83.080	
				RAZEM	83.080
12	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na policzkach i podstopniach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	51.30	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków biegów schodowych o wys.do 20cm na tynkach	m		
d.1	1509-05	51.30	m	51.300	
				RAZEM	51.300
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	8.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokolików o wys.do 10cm na tynkach	m		
d.1	1509-05	39.60	m	39.600	
				RAZEM	39.600
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 3.48	m ² m ²	 3.480	
				RAZEM	3.480
19	KNR-W 2- d.1 02 1037-02	Drzwi piwniczne z ościeżnicą- pełne, techniczne 3.48	m ² m ²	 3.480	
				RAZEM	3.480
20	KNR 4-01 d.1 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 30.00	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000

Dodatkowo należy wycenić:

- wykonanie okładzin z płytek na schodach i podestach w obu klatkach schodowych,
- wymianę wszystkich okienek piwnicznych.