

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Remont dachu		
1	KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	62,55 m
	1. 21,7+0,5+9,25	31,45
	2. 15,35+15,75	31,10
	3.	-----
	4. Suma	62,55
2	KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	48,00 m
	1. 2*12	24,00
	2. 2*12	24,00
	3.	-----
	4. Suma	48,00
3	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	51,54 m2
	1. ogniomury	
	2. (0,75*11,5)*2	17,25
	3. (0,75*2,00*2)	3,00
	4.	-----
	5. Suma	20,25
	6. blacha na gzymsach pod rynnami	
	7. 0,5*21,7	10,85
	8. 0,5*0,5	0,25
	9. 0,5*0,25	4,63
	10. 0,5*15,35	7,68
	11. 0,5*15,75	7,88
	12.	-----
	13. Suma	51,54
4	KNR 2-02W 0514-01-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy krotność= 1,00	15,65 m2
	1. 0,25*21,7	5,43
	2. 0,25*0,5	0,13
	3. 0,25*9,25	2,31
	4. 0,25*15,35	3,84
	5. 0,25*15,75	3,94
	6.	-----
	7. Suma	15,65
5	KNR 2-02W 0514-01-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wylazy krotność= 1,00	1,00 m2
6	KNR 2-02W 1016-07-020 Wylazy dachowe fabrycznie wykończone krotność= 1,00	1,00 szt
7	KNR 2-02W 0514-02-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomury krotność= 1,00	20,25 m2
	1. 2 duże	
	2. (0,75*11,5)*2	17,25
	3. 2 małe	
	4. (0,75*2,00*2)	3,00
	5.	-----
	6. Suma	20,25

8	KNR 2-02W 0514-02-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha na gzymsach pod rynnami krotność= 1,00	15,81 m2
	1. 0,5*21,7	
	2. 0,5*0,5	0,25
	3. 0,5*9,25	
	4. 0,5*15,35	7,68
	5. 0,5*15,75	7,88
	6. -----	
	7. Suma	15,81
9	KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko - 20% naprawa podłoża dachu krotność= 1,00	72,40 m2
	1. 362*0,20	72,40
10	KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. krotność= 2,50	72,40 m2
	1. Pozycja nr.: 9	72,40
11	KNR 00-22 0527-01-050 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym krotność= 1,00	358,90 m2
	1. 358,9	358,90
12	KNR 2-02W 0519-04-040 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm krotność= 1,00	62,55 m
	1. Pozycja nr.: 1	62,55
13	KNR 2-02W 0526-0301-040 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm krotność= 1,00	48,00 m
	1. Pozycja nr.: 2	48,00
14	KNR 2-02 0508-09-020 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm. krotność= 1,00	4,00 szt
15	KNR 2-02 0508-09 analogi-020 Kolanka przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm. krotność= 1,00	4,00 szt
16	KNR 00-22 0529-04-040 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30 cm krotność= 1,00	34,50 m
	1. 11,5*3	34,50
17	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	1,50 m3
18	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 30,00	1,50 m3
2. Docieplenie dachu granulatem wełny 25 cm		
19	Orgbud 912 0303-01-050 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej o grubości 25 cm, metodą zasypywania powierzchni: poziomych krotność= 1,00	337,40 m2
	1. 337,4	337,40
3. Kominy		

20	KNR 00-22 0529-06-040 Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej DKD krotność= 1,00	23,50 m
	1. Duży komin	
	2. (5,2*2)+(0,90*2)	12,20
	3. 2 małe kominy	
	4. (2,40*2)+0,85	5,65
	5. (2,40*2)+0,85	5,65
	6. -----	
	7. Suma	23,50
21	KNR 2-02W 0504-01-050 Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapy kominowe krotność= 1,00	10,32 m2
	1. Duży komin	
	2. 1,05*5,3	5,57
	3. 2 małe kominy	
	4. 0,95*2,50*2	4,75
	5. -----	
	6. Suma	10,32
22	KNR 2-02W 0514-01-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - kapinosy kominy krotność= 1,00	6,00 m2
	1. 2 małe kominy	
	2. 0,25*(2,4*2+0,85)	1,41
	3. 0,25*(2,4*2+0,85)	1,41
	4. duży komin	
	5. 0,25*(5,3*2+1,05*2)	3,18
	6. -----	
	7. Suma	6,00
23	KNR 2-02W 0514-01-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - listwy dociskowe kominy, ogniomury krotność= 1,00	6,88 m2
	1. 2 małe kominy listwy dociskowe	
	2. (2,40*0,15*2)+(0,85*0,15)	0,85
	3. (2,40*0,15*2)+(0,85*0,15)	0,85
	4. duży komin	
	5. (5,20*0,15*2)+(1,05*0,15*2)	1,88
	6. ogniomury	
	7. (6,4+4,8+3,8+7,0)*0,15	3,30
	8. -----	
	9. Suma	6,88
24	KNR K-04 010307-994 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie Turbo krotność= 1,00	0,12 100 m2
	1. duży komin	
	2. (5,2*0,5*2)+(1,05+0,5)	6,75
	3. 2 małe kominy	
	4. (2,4*0,5*2)+(0,85*0,5)	2,83
	5. (2,4*0,5*2)+(0,85*0,5)	2,83
	6. -----	
	7. Suma	12,41
	8. mnożnik 0,01	
	9. 12,41*0,01	0,12
25	KNR K-04 020205-994 Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych krotność= 1,00	0,12 100 m2
	1. Pozycja nr.: 24	0,12

26	<i>KSNR 2 1303-0101-020</i> <i>Malowanie farbą olejną nawierzchniową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0,50 m2</i> <i>- malowanie kominków na dachu</i> <i>krotność= 2,00</i>	6,00 szt
4. Instalacja odgromowa		
27	<i>KNR 5-08 0601-04-020</i> <i>Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt