

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU-DOCIEPLENIE					
1 DACH					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	33.450	
		33.45			
				RAZEM	33.450
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		m ²	73.630	
		73.63			
				RAZEM	73.630
3	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 50% pow.dachu	m ²		
d.1	0528-01		m ²	179.650	
		179.65			
				RAZEM	179.650
4	KNR 2-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drev.		
d.1	0406-02		m ³ drev.	0.310	
		0.31			
				RAZEM	0.310
5	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
d.1	0527-01		m ²	285.500	
		285.50			
				RAZEM	285.500
6	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m ²		
d.1	0527-01		m ²	36.900	
		36.90			
				RAZEM	36.900
7	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach ogniomurów	m ²		
d.1	0103-07		m ²	38.230	
		38.23			
				RAZEM	38.230
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ogniomury	m ²		
d.1	1505-10		m ²	38.230	
		38.23			
				RAZEM	38.230
9	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05		m ²	38.230	
		38.23			
				RAZEM	38.230
10	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - ogniomury i kominy	mb		
d.1	0529-04		mb	115.300	
		115.30			
				RAZEM	115.300
11	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - czapy ogniomuru	m ²		
d.1	0506-02		m ²	34.950	
		34.95			
				RAZEM	34.950
12	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej : kaplistwy	m ²		
d.1	0506-01		m ²	17.295	
		17.295			
				RAZEM	17.295
13	KNR-K 5	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	szt		
d.1	0209-07		szt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej : pas nadrynnowy	m ²		
d.1	0506-01		m ²	6.970	
		6.97			
				RAZEM	6.970
15	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms	m ²		
d.1	0506-02		m ²	15.950	
		15.95			
				RAZEM	15.950
16	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04		m	33.450	
		33.45			
				RAZEM	33.450
17	KNR-K 5	Montaż lei spustowych - sztucery	szt		
d.1	0301-06		szt	5.000	
		5.00			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m	kol.		
d.1	1611-04	1.00	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KOMINY					
19	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.2	0104-01	38.50	m	38.500	
				RAZEM	38.500
20	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-		
d.2	0529-06	10.46	wodu	10.460	
			mb ob-		
			wodu		
				RAZEM	10.460
21	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej : pas nadrynno-	m ²		
d.2	0506-01	wy ,krawędzie	m ²	4.570	
		4.57		RAZEM	4.570
22	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej : kaplistwy na	m ²		
d.2	0506-01	czapach	m ²	4.770	
		4.77		RAZEM	4.770
23	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z za-	m ²		
d.2	0527-01	gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa czapy kominowe	m ²	6.490	
		6.49		RAZEM	6.490
24	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	0103-07	kominów	m ²	26.800	
		26.80		RAZEM	26.800
25	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.2	0101-05	26.80	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
26	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez grun-	m ²		
d.2	0202-02	towania	m ²	26.800	
		26.80		RAZEM	26.800