

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ELEWACJI					
1 ŚCIANA FRONTOWA					
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1001-11	46.74	m ²	46.740	
				RAZEM	46.740
2	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (ściany, ościeża, cokół)	m ²		
d.1	0701-05	81.97	m ²	81.970	
				RAZEM	81.970
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0724-02	81.97	m ²	81.970	
				RAZEM	81.970
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian (ściany, cokół)	m ²		
d.1	0101-01	145.18	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
5	KNR-W 2-	Obrzutka szczepna z wykonywane mechanicznie na ścianach betonowych płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.1	02 0922-01	145.18	m ²	145.180	
	analogia			RAZEM	145.180
6	KNR 2-02	Tynki zewn.ciepłochronne na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.	m ²		
d.1	0901-02	145.18	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
7	KNR-W 2-	Tynki zewn.ciepłochronny wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm	m ²		
d.1	02 0904-02	18.76	m ²	18.760	
				RAZEM	18.760
8	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0103-07	145.18	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
9	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	0103-09	18.76	m ²	18.760	
				RAZEM	18.760
10	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	96.18	m	96.180	
				RAZEM	96.180
11	KNR K-04	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Baumit Classico Spezial o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
d.1	0105-03	145.18	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
12	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05	163.94	m ²	163.940	
				RAZEM	163.940
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
d.1	0202-05	145.18	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
14	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m ²		
d.1	0202-02	18.76	m ²	18.760	
				RAZEM	18.760
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1	0535-08	3.42	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
16	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	5.13	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
17	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²		
d.1	0506-02	6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzymsiki 4.98	m ² m ²	 4.980	
				RAZEM	4.980
19 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - gzymsiki 4.98	m ² m ²	 4.980	
				RAZEM	4.980
20 d.1	KNR 0-33 0118-01	Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu DA 65.60	m m	 65.600	
				RAZEM	65.600
21 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 268.25	m ² m ²	 268.250	
				RAZEM	268.250
2 ŚCIANY SZCZYTOWE					
22 d.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 22.49	m ² m ²	 22.490	
				RAZEM	22.490
23 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian 305.41	m ² m ²	 305.410	
				RAZEM	305.410
24 d.2	KNR 0-23 2615-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 13.91	m ² m ²	 13.910	
				RAZEM	13.910
25 d.2	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 15cm - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 305.41	m ² m ²	 305.410	
				RAZEM	305.410
26 d.2	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 10cm - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - cokół 13.12	m ² m ²	 13.120	
				RAZEM	13.120
27 d.2	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 107.30	m m	 107.300	
				RAZEM	107.300
28 d.2	KNR 0-23 2613-09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamocowanie listwy cokołowej 13.00	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
29 d.2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ,ściany ,cokół, ościeża 332.44	m ² m ²	 332.440	
				RAZEM	332.440
30 d.2	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - ściany i cokół 318.53	m ² m ²	 318.530	
				RAZEM	318.530
31 d.2	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ościeża 13.91	m ² m ²	 13.910	
				RAZEM	13.910
32 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 2.36	m ² m ²	 2.360	
				RAZEM	2.360
33 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 3.54	m ² m ²	 3.540	
				RAZEM	3.540
34 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety 4.32	m ² m ²	 4.320	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.320
35	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		245.70	m ²	245.700	
				RAZEM	245.700
3 ŚCIANA TYLNA					
36	KNR 13-23 d.3 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		34.47	m ²	34.470	
				RAZEM	34.470
37	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian	m ²		
		179.41	m ²	179.410	
				RAZEM	179.410
38	KNR 0-23 d.3 2615-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		20.65	m ²	20.650	
				RAZEM	20.650
39	KNR 0-23 d.3 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		93.70	m	93.700	
				RAZEM	93.700
40	KNR 0-23 d.3 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.15cm- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		171.49	m ²	171.490	
				RAZEM	171.490
41	KNR K-04 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		200.06	m ²	200.060	
				RAZEM	200.060
42	KNR K-04 d.3 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
		179.41	m ²	179.410	
				RAZEM	179.410
43	KNR K-04 d.3 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m ²		
		20.65	m ²	20.650	
				RAZEM	20.650
44	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
		3.83	m ²	3.830	
				RAZEM	3.830
45	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		5.75	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
46	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²		
		7.03	m ²	7.030	
				RAZEM	7.030
47	KNR 4-01 d.3 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu - zabezpieczenie dachu pod rusztowanie	m ²		
		19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
48	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		157.12	m ²	157.120	
				RAZEM	157.120
4 POZOSTAŁE ROBOTY					
49	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
50	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01	Utylizacja gruzu	m ³		
d.4	0108-09	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
5 DACH MANSARDOWY					
52	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.5	0535-08	15.97	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
53	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.5	0528-01	36.21	m ²	36.210	
				RAZEM	36.210
54	KNR 2-02	Murlaty - przekr. poprz. drewna ponad 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5	0406-02	0.31	m ³ drev. m ³ drev.	0.310	
				RAZEM	0.310
55	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
d.5	0527-01	36.21	m ²	36.210	
				RAZEM	36.210
56	KNR-K 5	Montaż lei spustowych - sztucery	szt		
d.5	0301-06	5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.5	0506-02	17.62	m ²	17.620	
				RAZEM	17.620
58	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.5	0627-04	42.60	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
6 DOCIEPLENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ					
59	KNR K-04	Przyklejenie płyt izolacyjnych gr. 15cm na ścianach	m ²		
d.6	0102-01	99.62	m ²	99.620	
				RAZEM	99.620
60	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips.	m ²		
d.6	0815-02	99.62	m ²	99.620	
				RAZEM	99.620
7 ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I LOKALACH					
61	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.7	1202-09	436.93	m ²	436.930	
				RAZEM	436.930
62	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²		
d.7	1204-08	436.93	m ²	436.930	
				RAZEM	436.930
63	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.7	1204-01	134.28	m ²	134.280	
				RAZEM	134.280
64	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7	1204-02	302.65	m ²	302.650	
				RAZEM	302.650
65	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.7	1505-05	99.62	m ²	99.620	
				RAZEM	99.620